

ZADANIE

Stavba: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola, Školaská 7, 90044 Tomášov

Objekt: SO 02 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Tomášov

Zhotoviteľ: Podľa súťaže

Miesto: Tomášov

Spracoval:

Dátum: 29. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	3,000		
57	221	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	20,000		
58	221	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	20,000		
59	001	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l fakturovať skutočnosť	hod	25,000		
60	001	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	10,000		
61	001	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000		
4	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000		
62	001	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	6,500		
63	001	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000		
6	001	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,108		
64	001	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	1,650		
75	001	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	4,725		
71	001	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	4,725		
97	001	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	112,500		
98	001	131201191.S	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3 fakturovať skutočnosť	m3	112,500		
76	001	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,813		
77	001	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,906		
65	001	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,175		
72	001	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,088		

ZADANIE

Stavba: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola, Školaská 7, 90044 Tomášov

Objekt: SO 02 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Tomášov

Zhotoviteľ: Podľa súťaže

Miesto: Tomášov

Spracoval:

Dátum: 29. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
78	001	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	11,813		
79	001	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	5,906		
73	001	131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	7,088		
74	001	131311119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	3,544		
80	001	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	10,836		
66	001	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	10,836		
81	001	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,090		
82	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,545		
67	001	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	16,254		
68	001	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,127		
83	001	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	27,090		
84	001	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	13,545		
69	001	132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	16,254		
70	001	132311119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	m3	8,127		
85	001	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	90,300		
87	001	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	90,300		
91	001	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	9,450		
89	001	151101901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	9,450		
86	001	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	90,300		
88	001	151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	90,300		
92	001	151301211.S	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	9,450		
90	001	151301901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, hnané hĺbky do 4 m	m2	9,450		

ZADANIE

Stavba: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola, Školaská 7, 90044 Tomášov

Objekt: SO 02 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Tomášov

Zhotoviteľ: Podľa súťaže

Miesto: Tomášov

Spracoval:

Dátum: 29. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	231	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	33,133		
99	001	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,133		
100	001	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	33,133		
103	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,250		
101	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	122,477		
102	583	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	212,625		
104	001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,865		
94	231	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	172,000		
95	005	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,315		
105	001	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	172,000		
106	001	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	172,000		
96	231	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	172,000		

4

Vodorovné konštrukcie

107	271	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,740		
108	271	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000		
109	271	452112211.S	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000		
110	552	552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	2,000		
111	286	286610028600.S	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	ks	2,000		
112	271	452386111.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000		

5

Komunikácie

113	221	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,000		
-----	-----	-------------	--	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola, Školaská 7, 90044 Tomášov

Objekt: SO 02 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Tomášov

Zhotoviteľ: Podľa súťaže

Miesto: Tomášov

Spracoval:

Dátum: 29. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	221	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000		

8 Rúrové vedenie

29	271	831383195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	2,000		
30	271	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	12,000		
31	286	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvomá)	ks	2,400		
32	271	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	31,000		
33	286	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvomá)	ks	6,200		
123	271	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	4,000		
124	286	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000		
116	271	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	4,000		
117	286	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000		
119	271	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	4,000		
120	286	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000		
121	271	877356102.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	4,000		
122	286	286520012100.S	Presuvka PVC, DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000		
125	271	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	12,000		
126	271	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	31,000		
129	271	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000		
132	286	286610027600.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty	ks	2,000		
131	286	286110001400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 400x11,7, dl mm. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvomá)	ks	2,000		
133	286	286610001800.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola, Školaská 7, 90044 Tomášov

Objekt: SO 02 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Tomášov

Zhotoviteľ: Podľa súťaže

Miesto: Tomášov

Spracoval:

Dátum: 29. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	286	2860008250	PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE	ks	4,000		
134	286	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	2,000		
135	552	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	2,000		
127	271	894431165.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hĺ. 1900 do 2300mm	ks	2,000		
49	552	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-400 Z, H 115	ks	2,000		
136	271	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000		
137	552	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	2,000		
138	271	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,980		
139	271	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,550		

99 Presun hmôt HSV

140	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	243,678		
-----	-----	-------------	--	---	---------	--	--

TSP Triedenie podľa TSP

55	R	1221	Múrarská výpomoc	hod	35,000		
56	R	1222	Podiel pridružených výkonov	hod	15,000		

M Práce a dodávky M

96-M Geodetické a kartografické práce

115	960	960101013.S	Podrobné vytýčenie objektov a technologických zariadení stavby - ostatné líniové stavby	bod	40,000		
-----	-----	-------------	---	-----	--------	--	--

Celkom