


ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK - 50L. NÁPOJENIE NA UMÝVADLO, DREZ A SPRCHU



POZNÁMKA:
TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, NESLÚŽI AKO REALIZAČNÝ PROJEKT, NEMOŽNO PODLA NEHO STAVBU REALIZOVAŤ.
TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSIA VYHOVOVAŤ STN 73 0540 - 2.
PRÍPOJENIE ELEKTRICKÝCH VYKUROVACÍCH TELIES NA ELEKTRICKÚ SIEŤ RIEŠI PROFESIA ELEKTRO.

LEGENDA MIESTNOSTÍ PRÍSTAVBY

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	KANCELÁRIA	8,2	KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10MM	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	SDK – NÁTER	V.O.=(50MM)
1.02	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10MM	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	SDK – NÁTER	V.O.=(900–1500MM)
1.03	CHODBA	4,2	KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10MM	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	SDK – NÁTER	V.O.=(50MM)
1.04	KÚPEĽŇA	3,57	KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10MM	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	SDK – NÁTER	V.O.=(S.V)
1.05	GARÁŽ	27,53	DRÁTKOBETON	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	SDK – NÁTER	V.O.=(50MM)
1.06	GARÁŽ	37,2	DRÁTKOBETON	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	SDK – NÁTER	V.O.=(50MM)

LEGENDA ZARIADENIA

ELEKTRICKÝ PRÍRADVYKUROVACÍ REBRK GAMA MYJAVA PRÍKON 500W
KR 500W

ELEKTRICKÝ PRÍRADVYKUROVACÍ KONVEKTOR TERMIKOMFORT DIMPLEX

ELEKTRICKÝ PRÍRADVYKUROVACÍ KONVEKTOR TERMIKOMFORT DIMPLEX

TYP	PRÍKON (W)	KRYTIE
PLX050	500	IP24
PLX075	750	IP24
PLX100	1000	IP24
PLX150	1500	IP24
PLX200	2000	IP24
PLX250	2500	IP24
PLX300	3000	IP24

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVBA: Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov		FORMÁT: 2 A4	
INVESTOR: Obec Tomášov		DÁTUM: 03. 2018	
MIESTO: Obec Tomášov, p.č.: 1294/2		STUPEŇ: P pre SP	
OBSAH VÝKRESU: Pôdorys 1.NP VYKUROVANIE		Č. ZÁKAZKY:	
GENERÁLNY PROJEKTANT: I.N.J. S.R.O., NOVÉ SADY 276		ARCHITEKTÚRA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. RASTISLAV INGELI, PhD.		MIERKA: Č. VÝKRESU:	
ARCHITEKTÚRA: ING. RASTISLAV INGELI, PhD.		1:50	
VYPRACOVAL: ING. FURDA		U_01	