


STAVEBNÉ OBJEKTY

OBJEKTY	M2	%
PLOCHA PARCELY	21862	100
SO.01	VRÁTNICA	105,11
SO.02	OPLOTENIE Z DBT	11,5
SO.03	SPEVNENÁ PLOCHA	762
		3,4855
ZELENÁ PLOCHA	20983,39	95,98111



EXISTUJÚCA TRAFOSTANICA

ts - 6



PRÍPOJKY (predbežný návrh) :

- EXISTUJÚCA VEREJNÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- NAVRHOVANÁ VEREJNÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
- NAVRHOVANÁ DOMOVÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
- EXISTUJÚCA VEREJNÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- NAVRHOVANÁ, DOMOVÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE
- EXISTUJÚCE NADZEMNÉ VEDENIE - VN

- NEspeVNÉ PLOCHY
- speVNÉ PLOCHY
- speVNÉ PLOCHY - PLOCHA OKOLO VRÁTNICE
- OPLOTENIE Z DBT TVARNIC
- HRANICA POZEMKU

POZNÁMKY

- PRED ZÁČIATKOM VÝKOP. PRÁC JE INVEŠTOR POUKÁZANÝ ZABEZPEČIť VYTŕHČENIE JEŠTĚ PODZEMNÝCH VEDENÍ, TAK ABY NEDOSLO K ICH POŠKODENIU ALBO ÚRAZU EL. PRÚDOM !!!
- PRI KRÍŽOVANÍ A SLOBEHU S INÝMI INŽINIERSKÝMI SIEŤAMI DODRŽAŤ STN 73 6050
- PRI ZEMNÝCH PRÁČACH DORŽAŤ STN 73 3050
- PRÍPOJKY I.S. SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE
- ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA (VZDELLENOSŤ PO MIERNE SA URČÍ PO KONZULTÁCI INVEŠTORA SO ŠPECIALISTOM NA DANÚ PRŮFESIU)
- NA DANOM ÚZEMÍ NE JE VYBUDOVANÁ KANALIZAČNÁ SIEŤ
- VŠETKY PRÍPOJKY TREBA PREKONZULTOVAŤ SO ŠPECIALISTOM NA DANÚ PRŮFESIU

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVBA:	Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov	
INVEŠTOR:	Obec Tomášov	
MIESTO:	Obec Tomášov, p.č.: 1294/2	
OBSAH VÝKRESU:	SITUÁCIA - ŠÍRŠIE VZŤAHY	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	I.N.J. S.R.O., NOVÉ SADY 276	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. RASTISLAV INGELI, PhD.	ARCHITEKTÚRA
ARCHITEKTÚRA:	ING. RASTISLAV INGELI, PhD.	Č. VÝKRESU:
VYPRACOVAL:	ING. RASTISLAV INGELI, PhD.	1:400 A_01
ING. FURDA		

LEGENDA

- VŠ EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA - PRE 1 OBERNÉ MIEŠTA
- RE NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ - PRE 1 OBERNÉ MIEŠTA
- RD DOMOVÝ ROZVÁDZAČ
- Ž DOMOVÁ ŽUMPÁ - 10 M3
- 1 MALÝ PREDNÝ VSTUP NA SÍKROVNÝ POZEMOK
- 2 VEĽKÝ (NA AUTO) VSTUP NA SÍKROVNÝ POZEMOK
- 3 UMIESŤENIE KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD
- 4 STÁIE PRE OSOBNÉ AUTÁ
- OCH CHODNÍK OKOLO OBJEKTU
- PCH PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK DO OBJEKTU
- PC SÍKROVNÁ PRÍLAZOVÁ CESTA

±0,00=ÚROVEŇ PODLAHY 1.N.P.
ČÍSLO PARÉ: